

Schulhaus Wildhaus

Planung:	2017 – 2018
Baujahr:	2018 – 2019
Bauherr:	Einwohnergemeinde Wildhaus, Herr Peter Abderhalden Hauptstrasse 40, 9656 Wildhaus, Tel 058 228 71 00
Architekt:	Johannes Saurer, Architekt BSA, Uttigenstrasse 27, 3600 Thun, Herr Johannes Saurer, Tel 033 221 08 48
Holzbauer:	Schöb AG, Gams
Baukosten:	BKP 214: 1.30 Mio
Unser Beitrag:	Holzbauingenieurarbeiten Phase 31 – 53, Brandschutzplanung und Qualitätssicherung QSS2

Indermühle
Bauingenieure ht/sia
Scheibenstrasse 6
CH-3600 Thun
Telefon 031 954 14 64
Fax 031 954 14 84
www.i-b.ch
info@i-b.ch



Das viergeschossige Dorfschulhaus ist ab Bodenplatte bzw. hangseitigem Keller ein reiner Holzbau. Die Geschossdecken bestehen aus vorgefertigten Rippendecken mit sichtbaren Balken und dazwischen liegender Akustiktäferung. Das Treppenhaus mit Liftschacht wurde aus grossformatigen Brettsperrholzplatten erstellt, die aus Brandschutzgründen allseitig mit Gipsfaserplatten verkleidet wurden («Kapselung»). Als Bodenbeläge dienen sägefeine Riemenböden aus Weisstanne, die Fassade ist geschindelt.